## Desglose del presupuesto

| | |
|---|---|
| I.- MOVIMIENTO DE TIERRAS …… | 74.174,24 € |
| II.- PAVIMENTOS …… | 277.218,14 € |
| III.- DRENAJE …… | 22.158,20 € |
| IV.- ESTRUCTURAS …… | 842.217,63 € |
| V.- SERVICIOS …… | 41.948,99 € |
| VI.- SEÑALIZACION …… | 48.710,83 € |
| VII.- OBRAS COMPLEMENTARIAS …… | 169.709,87 € |
| VIII.- SEGURIDAD Y SALUD …… | 18.030,36 € |
| **TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL ..** | **1.494.168,19 €** |
| **TOTAL PRESUPUESTO EJECUCION POR CONTRATA** | **2.010.552,72 €** |

## Simulación Fotográfica

**MAESIC SL**


Gobierno de Navarra

**Departamento de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones**

**Dirección General de Obras Públicas**

Servicio de Proyectos, Tecnología y Obras Hidráulicas

Sección de Proyectos





# REFORMA DE LA SALIDA DESDE C/FUENTE DEL HIERRO HACIA CIZUR-MENOR

## Características del Proyecto

**El Proyecto de "Reforma de la salida desde c/Fuente del Hierro hacia Cizur Menor" comprende la mejora del trazado desde la prolongación de c/Fuente del Hierro hasta la rampa del paso sobre el FF CC Castejón-Alsasua. Se proyectan dos estructuras sobre los ríos Sadar y Elorz, y dos glorietas, en la intersección de la prolongación con la ctra de la Universidad, y en la intersección de ésta con la ctra a Esquíroz. También se actúa sobre el Camino de Santiago, que se independiza de la calzada y aprovechando el trazado antiguo que se abandona y ensanchando el terraplén del paso sobre el FF CC, se lleva hasta conectar con el existente en la glorieta con la ctra Echavacoiz-Campanas. La vía se salva con una pasarela nueva. Las características más importantes son:**

**Longitud de actuación en carretera: 868 metros**

**Longitud de actuación en el Camino de Santiago:1.105 metros**

**Sección de calzada: 0,50 + 3,00 + 3,00 + 0,50 metros**

**Sección del Camino de Santiago: variable entre 2,00 y 3,00 metros**

**Puentes: Río Elorz 26x10 m. Río Sadar 18x11 m. Pasarela 32x2,50 m.**

## SECCIÓN TIPO DE CALZADA




## Planta General

## GLORIETAS

### Fuente del Hierro




### Ctra. Esquíroz



**MAESIC SL**

## Situación del Proyecto